



อปท.พะเยา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเยา

เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.บ้านคอนอินทร์ หมู่ ๔ สายทางเส้นเลียบบคลองส่งน้ำชลประทาน (ต่อของเดิม) เชื่อมตำบลมะเริง ตำบลพะเยา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเยา จึงประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.บ้านคอนอินทร์ หมู่ ๔ สายทางเส้นเลียบบคลองส่งน้ำชลประทาน (ต่อของเดิม) เชื่อมตำบลมะเริง ตำบลพะเยา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง ๖๘๒,๐๐๐.-บาท (-หกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบ บก.๐๑ ที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสิริขวัญ ไทมะณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร ค.ส.ล.บ้านคอนอินทร์ หมู่ ๔ สายทางเส้นเลียบบคลองส่งน้ำชลประทาน (ต่อของเดิม) เชื่อมตำบลมะเรียง ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๒,๐๐๐.-บาท (-หกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๕.-ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้ายและป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบแปลน อบต.พะเนากำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๒๐** เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๖๘๒,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๕.๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธงชัย ทองทวี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์	ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป	กรรมการ
๖.๓ นางสาวนภาพร บุญหลง	ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ	กรรมการ
๖.๔ นายธวัชกิจ พะเนา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ประเภทงานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

เจ้าของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง เส้นเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน (ต่อของเดิม) เชื่อมตำบลมะเริง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 217.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ ละ 0.30 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1085.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 1 ป้ายและโครงการป้าย ตามแบบอบต.พะเนากำหนด

ประมาณการตามแบบประเมินราคางานก่อสร้าง (ปร.4)

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ตามแบบเลขที่ /2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	504,125.41	1.3607	685,963.45	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานป้ายโครงการ	3,000.00	1.00	3,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			688,963.45	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			682,000.00	
	(หักแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนนคสล. 217 เมตร เฉลี่ย/ต่อตารางเมตร 628.57 บาท

ราคาน้ำมันดีเซล 29.50 บาท/ลิตร

หมายเหตุ ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายธงชัย ทองทวี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์

ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวนภาจรัส บุญหลง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายธวัชกิจ พะเนา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.4 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ที่ 4 ตำบล พะเนา อำเภอก เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง เส้นเลียบคลองส่งน้ำชลประทาน (ต่อของเดิม) เชื่อมตำบลมะเริง อำเภอก เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 217 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหลทาง 2ข้างๆละ 0.30 เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,085.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และโครงการ ตามแบบอบต.พะเนากำหนด

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย F	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก. งานทาง (1)					1.3607			
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางวางป่า,ปรับแต่งผิวทางให้เรียบร้อย	ตร.ม.	1,085.00	1.73	1,877.05	1.3607	2.35	2,554.10	
	- งานปรับเกลี่ยตบแต่งทางเดิมให้เรียบร้อย	ตร.ม.	-	10.94	-	1.3607	14.89	-	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	46.00	-	1.3607	62.59	-	
3	งานดินถม								
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	425.52	-	1.3607	579.01	-	
	- งานดินถมเสริมทาง หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า	ลบ.ม.	-	193.07	-	1.3607	262.71	-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า								
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง) หนา 20 Cm.	ลบ.ม.	-	432.37	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (หินคลุก) หนา 20 Cm.	ลบ.ม.	-	695.75	-	-	-	-	
	- งานทรายรองพื้นทาง หนา 5 Cm..	ลบ.ม.	54.25	449.46	24,383.21	1.3607	611.58	33,178.23	หนา 0.05ม.
	- งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค2=240ksc) หนา 15 Cm.	ตร.ม.	1,085.00	396.78	430,506.30	1.3607	539.90	585,789.92	
	1. Expansion Joint	ม.	10.00	137.27	1,372.70	1.3607	186.78	1,867.83	
	2. Contraction Joint	ม.	190.00	69.67	13,237.30	1.3607	94.80	18,011.99	
	3. Longitudinal Joint	ม.	217.00	80.87	17,548.79	1.3607	110.04	23,878.64	
	-งาน หินคลุกไหลทาง 2ข้าง หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า	ลบ.ม.	26.04	583.72	15,200.07	1.3607	794.27	20,682.73	ข้างละ 0.30ม.
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. มอก.ชั้น3 ตามแบบกำหนด								
	- ขนาด ศก. Ø 0.40 ม. ค.ส.ล. มอก.ชั้น3	ท่อน	-	680.00	-	1.3607	925.28	-	
	- ขนาด ศก. Ø 0.60 ม. ค.ส.ล. มอก.ชั้น3	ท่อน	-	1,200.00	-	1.3607	1,632.84	-	
	- ขนาด ศก. Ø 1.00 ม.ค.ส.ล. มอก.ชั้น3	ท่อน	-	2,570.00	-	1.3607	3,497.00	-	
5.2	งานบ่อพักคสล. ขนาดตามแบบอบต.กำหนด								
	- 1 - Ø 0.40 ม. ขนาดตามแบบอบต.กำหนด	บ่อ	-	-	-	1.3607	-	-	
	- 1 - Ø 0.60 ม. ขนาดตามแบบอบต.กำหนด	บ่อ	-	7,800.00	-	1.3607	10,613.46	-	
	- 1 - Ø 0.80 ม. ขนาดตามแบบอบต.กำหนด	บ่อ	-	8,300.00	-	1.3607	11,293.81	-	
5.3	รางระบายน้ำ คสล. ยาว ขนาดตามแบบอบต.กำหนด	ม.	-	-	-	1.3607	-	-	
6	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-	(กว้าง 0.10 ม.)
7	งานเปิดเดลิ็ด								
	งานชุดรีดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม,อื่นๆฯ	ตร.ม.	-	115.40	-	1.3607	157.02	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (1)				504,125.41			685,963.45	
	ข.งานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง (2)								
8	งานป้ายประชาสัมพันธ์,ป้ายก่อสร้างโครงการ	LS.	1	-	3,000.00	-	-	3,000.00	
	การจัดการเครื่องหมายการจราจรระหว่างการก่อสร้าง	LS.	1	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานอำนวยความสะดวกขณะก่อสร้าง				3,000.00			688,963.45	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (1) + (2)							688,963.45	
	คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ							682,000.00	(ทกแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน สิงหาคม 2564

สรุป ค่าเฉลี่ยราคา 628.57 บาท/ต่อตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา


 (นายรุระกิจ พะเนา)

นายช่างโยธาอาวุโส