

โครงการปรับปรุงผิวถนนปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับบนผิวถนน คสล.เดิม บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ ๓

ต.พะเนา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับบนผิวถนน คสล.เดิม บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ ๓ ต.พะเนา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน.-)

๒. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน โครงการปรับปรุงผิวถนนปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับบนผิวถนน คสล.เดิม บ้านหนองสายไพร หมู่ที่ ๓ จากทางรถไฟไปวัดหนองสายไพร เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวถนนปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ ตร.ม. เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.พะเนากำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ราคากลาง ๔๗๓,๐๐๐ บาท


๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง (แบบรายงานหรือสรุปราคากลางฯ)

๕.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายพรชัย อิ่มหาญ	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.พะเนา	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางสาวดรุณี แท่นพุดชา	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๕.๓ นางสาวณภัทรา ชิตมะเร็ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๕.๔ นางสาวนภาพร บุญหลง	ตำแหน่ง	นวก.พัสดุชำนาญการ	กรรมการ
๕.๕ นายธวัชกิจ พะเนา	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายพรชัย อิ่มหาญ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวดรุณี แท่นพุดชา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวณภัทรา ชิตมะเร็ง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวนภาพร บุญหลง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธวัชกิจ พะเนา)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ออกแบบและรายการ
 ประเภทงาน ปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete ทับบนผิวถนนคสล.เดิม บ้านหนองสายไพร หมู่3 อ. เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 ผิวจราจรช่องที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ไหล่ทาง 2ข้างกว้างข้างละ - เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,380.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแปลนอบต.พะเนากำหนด

สถานที่ก่อสร้าง - จากทางรถไฟไปทางวัดหนองสายไพร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการตามแบบประเมิน ฯ จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ /2566 อบต.พะเนา

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	346,923.09	1.3642	473,272.48	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			473,272.48	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			473,000.00	
	ตัวอักษร (สีแดงเข้มบนสามพันบาทถ้วน)				

หมายเหตุ ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2567 และสืบราคาวัสดุจากแหล่ง

ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 345.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร

ราคาน้ำมัน ดีเซล B7 30.50 บาท เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ 342.75 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เห็นชอบประธานกรรมการ

(นายพรชัย อิ่มหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

เห็นชอบกรรมการ

(นางสาวณภัทรา ชิดมะเริง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบกรรมการ

(นางสาวดรุณี แทนพุดชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบกรรมการ

(นางสาวนภาพร บุญหลง)

นักวิชาการพัสดุ

เห็นชอบกรรมการ

(นายธวัชกิจ พะเนา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนน Asphaltic Concrete ทับบนผิวถนนคสล.เดิม บ้านหนองสายโพธิ์ หมู่3 อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

จ่ายราคา1/66

สถานที่ก่อสร้าง - จากทางรถไฟไปทางวัดหนองสายโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจร กว้าง

4.00 เมตร.

ยาว

345.00

เมตร หน้า0.04เมตร ไหล่ทาง2ข้างกว้างข้างละ

- เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า

1,380.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการตามแปลนอป.พะเนากำหนด

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อหน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานถางป่าขุดตอ(ขนาดเบา) ทำความสะอาดผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานถางป่าขุดตอ(ขนาดหนัก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานขุดรื้อพื้นทางเดิมหินคลุกแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานชั้นรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน TACK Coat (บนพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	1,380.00	14.69	20,272.20	1.3642	20.04	27,655.34	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปูผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม)	ตร.ม.	1,380.00	220.61	304,441.80	1.3642	300.96	415,319.50	ปูทับบนถนนเดิม
3	งานท่อลอดคกม ค.ส.ล.								
	- ขนาด ϕ 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
4	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร และงานป้ายจราจร								
	-งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	69.00	290.00	20,010.00	1.3642	395.62	27,297.64	
	- ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา0.15เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายแนะนำโครงการ(รูปแบบตามแบบ อบต.กำหนด)	ชุด	1.00	2,199.09	2,199.09	1.3642	3,000.00	3,000.00	
รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ					346,923.09			473,272.48	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ					(สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			473,000.00	

หมายเหตุ เจลี่ยราคา / ตารางเมตรละ

342.75 บาท

ราคาน้ำมัน ดีเซล B7

30.50 บาท

ผู้ประมาณราคา


 (นายสุระกิจ พะเนา)

นายช่างโยธาอาวุโส